

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงรั้ว จำนวน ๑ แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ที่ ๒๖๖/๒๕๖๗ ลว. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานรั้วคอนกรีต (ผนังอิฐบล็อกจากอิฐ) (คิดช่วง ๓.๐๐ม.)								
๑	เคลียร์พื้นที่แนวรั้ว	๓.๐๐	ม.		-	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	
๒	ดินขุดดินถม	๐.๕๐	ลบม.		-	๙๐.๐๐	๔๕.๐๐	๔๕.๐๐	
๓	ทรายหยาบรองพื้นหนา ๐.๐๕ ม.	๐.๐๕	ลบม.	๕๔๖.๗๓	๒๗.๓๔	๕๐.๐๐	๒.๕๐	๒๙.๘๔	
๔	คอนกรีต ๒๔๐ Ksc	๐.๔๒	ลบม.	๒,๑๑๙.๖๓	๘๙๐.๒๔	๔๐๐.๐๐	๑๖๘.๐๐	๑,๐๕๘.๒๔	
๕	เหล็กกลม ๑๒ มม.	๑๙.๑๘	กก.	๒๕.๒๕	๔๘๔.๓๐	๔.๐๐	๗๖.๗๒	๕๖๑.๐๒	
๖	เหล็กกลม ๖ มม.	๗.๓๓	กก.	๒๔.๖๒	๑๘๐.๔๖	๔.๐๐	๒๙.๓๒	๒๐๙.๗๘	
๗	ไม้แบบ	๓.๓๐	ตรม.	๒๕๐.๐๐	๘๒๕.๐๐	๘๐.๐๐	๒๖๔.๐๐	๑,๐๘๙.๐๐	
๘	ผนังก่ออิฐบล็อกจากอิฐ	๖.๐๐	ตรม.	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	
๙	ฉาบผิว	๑๒.๐๐	ตรม.	๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	
๑๐	งานสี	๑๒.๐๐	ตรม.	๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	
๑๑	ลวดหนาม	๑.๐๐	เหมา	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐		-	๒๐๐.๐๐	
	รวมเงิน				๕,๒๔๗.๓๔		๒,๙๘๕.๕๔	๘,๒๓๒.๘๘	
	ราคาต่อเมตร (หาร / ๓)	๒,๗๔๔.๓	บาท						
	ความยาวทั้งหมด	๑,๓๗๕.๐	ม.	๒,๗๔๔.๒๙	๓,๗๗๓,๔๐๓.๖๕		-	๓,๗๗๓,๔๐๓.๖๕	